MISCHBETTFILTER, VOLLENTSALZUNGSPATRONEN zur Wasserentsalzung

ÜBERSICHT STANDARDANLAGEN

aqua-Technik Beratungs GmbH - Industriewasser-Management, Ansbacher Str. 8, D-91126 Schwabach
www.aqua-technik-gmbh.de | E-Mail: service@aquabest.de | Tel. 09122 / 888029

Wir sind deutschlandweit tätig – Fragen Sie uns. Wir antworten gerne.

Der Klassiker für die Entsalzung geringerer Wassermengen. Ideal u. a. zur Befüllung und Nachspeisung von geschlossenen Kühl-, Prozesswasser-, Maschinenkreisläufen. Mischbettpatronen sind in GFK- und Edelstahltanks lieferbar.

Anlagenbezeichnung	**MB-GFK 50**	**MB-GFK 72**	**MB-GFK 120**	**MB-GFK 240**	**MB-GFK 360**	**MB-GFK 600**	**MB-E 28**	**MB-E 40**	**MB-E 50**	**MB-E 120**
Leistungsdaten										
Durchfluss max.	800 l/h	900 l/h	1.000 l/h	2.000 l/h	2.500 l/h	3.500 l/h	500 l/h	500 l/h	800 l/h	1.000 l/h
Harzinhalt, L	20 L	30 L	50 L	100 L	150 L	200 L	10 L	15 L	21,5 L	50 L
Kapazität bei 300 µS/cm, Liter	2.700 L	3.750 L	6.250 L	12.500 L	18.750 L	31.250 L	1.250 L	1.875 L	2.700 L	6.250 L
Kapazität bei 300 µS/cm, Liter	1.350 L	1.875 L	3.125 L	6.250 L	9.375 L	15.625 L	625 L	950 L	1.350 L	3.125 L
Material Tank	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Wasseranschlüsse	¾“ AG	¾“ AG	¾“ AG	¾“ AG	¾“ AG	¾“ AG	¾“ AG	¾“ AG	¾“ AG	¾“ AG
Wassertemperatur max.	30 °C	30 °C	30 °C	30 °C	30 °C	30 °C	65 °C	65 °C	65 °C	65 °C
Druck max.	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Höhe Patrone, cm	86 cm	98 cm	121 cm	148 cm	177 cm	182 cm	36 cm	49 cm	61 cm	65 cm
Durchmesser Patrone, cm	21 cm	24 cm	26 cm	34 cm	37 cm	50 cm	23 cm	23 cm	23 cm	36 cm
Gewicht, kg	22 kg	33 kg	55 kg	110 kg	170 kg	300 kg	12 kg	17 kg	24 kg	55 kg
Optionen auf Wunsch										
Harz mit pH-Anhebung pH >8	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Absperrventile Zu-/Rücklauf	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Leitwertmessgerät analoge Anzeige	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Leitwertmessgerät digitale Anzeige	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Leitwertmessgerät grün-gelb-rot	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Wasseruhr zur Durchflusskontrolle	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Wasseranschlüsse nach Wunsch	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Anschlussblock für Rohrleitung und Anschlussschläuche	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Anschlussfertige Montage aller Komponenten auf mobiles Gestell	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja